

к Постановлению
Главы Марьяновского района Омской области
№ 40 от 14.05.2025

План подготовки к отопительному периоду 2025/26 года Марьяновского района Омской области

№ п/п	Наименование объекта	Организационно - технические мероприятия	Анализ прохождения трех прошлых отопительных сезонов	Срок выполнения работ	Примечание*
Объекты теплоснабжения (котельные, тепловые сети) МУП "МГКХ"					
1	"Центральная" котельная	1.Гидравлическое испытание по окончании отопительного сезона 2024-2025 гг. тепловых сетей и оборудования, гидравлическая промывка и прочистка внутренних поверхностей труб.	В отопительных сезонах 2021-2022гг., 2022-2023гг., 2023-2024 гг. функционирование объектов теплоснабжения и их оборудования осуществлялось надёжно, бесперебойно и в соответствии с установленными схемами, режимными и погодными условиями. Аварийных ситуаций в работе теплоснабжения и их оборудования не зафиксировано. В текущий отопительный период 2024-2025 зафиксировано 4 нештатные ситуации на котельной.	до 24.05.2025	
		2.Очистка котлов, дымоходов и оборудования от накипи, продуктов коррозии, опрессовка		до 24.05.2025	
		3.Ревизия и ремонт ХВО, опрессовка		до 31.05.2025	
		4.Ревизия и ремонт теплообменников, гидравлическая промывка и прочистка внутренних поверхностей труб, опрессовка		до 30.07.2025	
		5.Ревизия и ремонт запорной арматуры и технологических трубопроводов, опрессовка		до 30.06.2025	
		6.Ревизия и ремонт насосных агрегатов		до 30.06.2025	
		7.Ревизия и ремонт тягодутьевых устройств		до 14.09.2025	
		8.Гос. поверка КИП и А		до 31.07.2025	
		9.Частичный ремонт кровли здания 50 м2		до 12.07.2025	
		10.Частичный ремонт кровли мазутного хозяйства, 10 м2		до 16.09.2025	
		11.Частичный ремонт здания котельной		до 12.07.2025	
		13.Ревизия и ремонт с заменой запорной арматуры на тепловых сетях		до 16.09.2025	
		14.Ремонт т/т согласно акту гидравлического испытания трубопроводов тепловой сети при техническом освидетельствовании от 05.2025 г.		до 16.09.2025	
		15.Ремонт т/т 24,0 м. в двухтрубном исчислении, ул. Пономаренко,8. (Труба ППУ-ПЭ Ø219×6,0 - 48,0м)		до 16.09.2025	

		16.Ремонт т/т 90,0 м. в двухтрубном исчислении, ул. Спортивная, 40, 42 (Труба ПП Ø40 - 180,0м)		до 16.09.2025	
		17.Ремонт т/т 58,0 м. в двухтрубном исчислении, ул. Омская, 42 (Труба ПП Ø75 - 116,0м)		до 16.09.2025	
		18.Ремонт т/т 78,0 м. в двухтрубном исчислении, ул. Железнодорожная, 8 А (Труба ПП Ø63 - 152,0м; Ø40 - 4 м)		до 16.09.2025	
		19.Ремонт изоляции т/т 110,1 м², 80,35 м в двухтрубном исчислении		до 30.09.2025	
		20.Проведение экспертиз промышленной безопасности (ЭПБ).		до 25.09.2025	
		21.Ремонт резервного – топливного хозяйства (РТХ)		до 25.09.2025	
		22.Лабораторные испытания электрооборудования		до 12.09.2025	
		23.Гидравлические испытания перед началом отопительного сезона 2025 - 2026 гг. тепловых сетейтепловых сетей и оборудования		до 16.09.2025	
		24.Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду		до 17.09.2025	
				до 24.05.2025	
2	"Южная" котельная	1.Гидравлическое испытание по окончании отопительного сезона 2024-2025 гг. тепловых сетей и оборудования, гидравлическая промывка и прочистка внутренних поверхностей труб.	В отопительных сезонах 2021-2022гг., 2022-2023гг., 2023-2024 гг. функционирование объектов теплоснабжения и их оборудования осуществлялось надёжно, бесперебойно и в соответствии с установленными схемами, режимными и погодными условиями. Аварийных ситуаций в работе теплоснабжения и их оборудования не зафиксировано. В текущем отопительном периоде 2024-2025 аварийных ситуаций в работе теплоснабжения не зафиксировано.	до 24.05.2025	
		2.Очистка котлов, дымоходов и оборудования от накипи, продуктов коррозии, опрессовка		до 24.05.2025	
		3.Ремонт дымохода котла ДКВР 4/13 (P=3.0м²)		до 30.06.2025	
		4.Ревизия и ремонт теплообменников, гидравлическая промывка и прочистка внутренних поверхностей труб, опрессовка		до 30.06.2025	
		5.Ревизия и ремонт запорной арматуры и технологических трубопроводов, опрессовка		до 30.06.2025	
		6.Ревизия и ремонт насосных агрегатов		до 30.06.2025	
		7.Частичный ремонт кровли здания котельной, 50 м2		до 12.07.2025	
		8.Ремонт здания котельной		до 12.07.2025	
		9.Частичный ремонт кровли мазутного хозяйства, 20 м2		до 16.09.2025	
		10.Госповерка КИП и А		до 31.07.2025	
		11.Ремонт т/т согласно акту гидравлического испытания трубопроводов тепловой сети при техническом освидетельствовании от 05.2025 г.		до 16.09.2025	
		12.Ремонт изоляции т/т 131,5 м2, 61,7м в двухтрубном измерении		до 16.10.2025	
		13.Проведение экспертиз промышленной безопасности (ЭПБ).		до 30.09.2025	
		14.Ремонт резервного – топливного хозяйства (РТХ)		до 17.09.2025	
		15.Лабораторные испытания электрооборудования		до 12.09.2025	
		16.Гидравлическое испытание перед началом отопительного сезона 2025-2026 гг. тепловых сетей		до 21.09.2025	

		17. Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду		до 17.09.2025	
3	"Дом-интернат" котельная	1.Гидравлическое испытание по окончании отопительного сезона 2024-2025 гг. тепловых сетей и оборудования, гидравлическая промывка и прочистка внутренних поверхностей труб.	В отопительных сезонах 2021-2022гг., 2022-2023гг., 2023-2024 гг. функционирование объектов теплоснабжения и их оборудования осуществлялось надёжно, бесперебойно и в соответствии с установленными схемами, режимными и погодными условиями. Аварийных ситуаций в работе теплоснабжения и их оборудования не зафиксировано. В текущем отопительном периоде 2024-2025 аварийных ситуаций в работе теплоснабжения не зафиксировано.	до 24.05.2025	
		2.Очистка котлов, дымоходов и оборудования от накипи, продуктов коррозии, опрессовка		до 24.05.2025	
		3.Ремонт кровли здания котельной, 200 м2		до 12.07.2025	
		4.Ремонт здания котельной		до 12.07.2025	
		5.Ревизия и ремонт запорной арматуры и технологических трубопроводов с заменой, опрессовка		до 30.06.2025	
		6.Ревизия и ремонт насосных агрегатов		до 30.06.2025	
		7.Госповерка КИП и А		до 31.07.2025	
		8.Ревизия и ремонт с заменой запорной арматуры тепловых сетей		до 16.09.2025	
		9.Ремонт т/т согласно акту гидравлического испытания трубопроводов тепловой сети при техническом освидетельствовании от 05.2025 г.		до 16.09.2025	
		10.Ремонт изоляции т/т 139,5 м2 , 75 м в двухтрубном исчислении		до 16.10.2025	
		11.Ремонт резервного – топливного хозяйства (РТХ)		до 17.09.2025	
		12.Лабораторные испытания электрооборудования		до 12.09.2025	
		13.Гидравлическое испытание перед началом отопительного сезона 2025-2026 гг. тепловых сетей		до 21.09.2025	
		14. Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду		до 17.09.2025	
МУП ЖКХ "Лесногорское"					
1	Центральная котельная п. Москаленский	Гидравлические испытания (Весенние)	В отопительных сезонах 2021-2022гг., 2022-2023гг., 2023-2024 гг. функционирование объектов теплоснабжения и их оборудования осуществлялось надёжно, бесперебойно и в соответствии с установленными схемами, режимными и погодными условиями. Аварийных ситуаций в работе теплоснабжения и их оборудования не зафиксировано. В текущем отопительном периоде 2024-2025 аварийных ситуаций в работе теплоснабжения не зафиксировано.	10.05.25.-20.05.25.	
		Гидравлические испытания (Осенние)		30 августа	
		Поверка контрольно-измерительных приборов		25 августа	
		Ревизия эл. Двигателей, ЩС, освещения, коммутационной аппаратуры, замена проводки вторичной коммутации,замена трансформаторов тока, установка, замена светильников, окрашивание ЩС, ЩУ, ЩР, ЩО, нанесение обозначений.		25 августа	
		Ревизия и ремонт запорной арматуры		25 августа	
		Проведение специализированной организацией инструментально-визуального наружного и внутреннего проведения диагностирования оборудования котельной котла Lavart-4,0		25 июля	
		Проведение специализированной организацией режимно-наладочных испытаний котлов котельной п. Москаленский		25 июля	
		Электротехнические испытания электрооборудования		25 июля	
		Промывка системы отопления, составление соответствующего акта		10 августа	
		Обслуживание узла учета тепловой энергии, составление акта		25 июля	

2	котельная с. Заря Свободы	Осмотр объектов на наличие несанкционированных врезок, составление акта	В отопительных сезонах 2021-2022гг., 2022-2023гг., 2023-2024 гг. функционирование объектов теплоснабжения и их оборудования осуществлялось надёжно, бесперебойно и в соответствии с установленными схемами, режимными и погодными условиями. Аварийных ситуаций в работе теплоснабжения и их оборудования не зафиксировано. В текущем отопительном периоде 2024-2025 аварийных ситуаций в работе теплоснабжения не зафиксировано.	05 августа	
		Проверка и обследование вентиляционных каналов МКД, составление акта		25 июля	
		Составление оценочного листа для расчета индекса готовности		10 августа	
		Гидравлические испытания (Весенние)		10.05.25.-20.05.25.	
		Гидравлические испытания (Осенние)		1 сентября	
		Поверка контрольно-измерительных приборов		25 августа	
		Ревизия эл. Двигателей, ЩС, освещения, коммутационной аппаратуры, замена проводки вторичной коммутации, замена трансформаторов тока, установка, замена светильников, окрашивание ЩС, ЩУ, ЩР, ЩО, нанесение обозначений.		25 августа	
		Ревизия и ремонт запорной арматуры		25 августа	
		Ремонт вентиляционного и насосного оборудования		25 августа	
		Проведение специализированной организацией инструментально-визуального наружного и внутреннего обследования дымовой трубы котельной с. Заря Свободы		10 августа	
		Электротехнические испытания электрооборудования		25 июля	
		Промывка системы отопления, составление соответствующего акта		10 августа	
		Обслуживание узла учета тепловой энергии, составление акта		25 июля	
3	котельная с. Пикетное	Осмотр объектов на наличие несанкционированных врезок, составление акта	В отопительных сезонах 2021-2022гг., 2022-2023гг., 2023-2024 гг. функционирование объектов теплоснабжения и их оборудования осуществлялось надёжно, бесперебойно и в соответствии с установленными схемами, режимными и погодными условиями. Аварийных ситуаций в работе теплоснабжения и их оборудования не зафиксировано. В текущем отопительном периоде 2024-2025 аварийных ситуаций в работе теплоснабжения не зафиксировано.	05 августа	
		Проверка и обследование вентиляционных каналов потребителей, составление акта		25 июля	
		Составление оценочного листа для расчета индекса готовности		10 августа	
		Гидравлические испытания (Весенние)		10.05.25.-20.05.25.	
		Гидравлические испытания (Осенние)		1 сентября	
		Поверка контрольно-измерительных приборов		25 августа	
		Ревизия эл. Двигателей, ЩС, освещения, коммутационной аппаратуры, замена проводки вторичной коммутации, замена трансформаторов тока, установка, замена светильников, окрашивание ЩС, ЩУ, ЩР, ЩО, нанесение обозначений.		25 августа	
		Ревизия и ремонт запорной арматуры		25 августа	
		Ремонт вентиляционного и насосного оборудования		20 июля	
		Электротехнические испытания электрооборудования		25 июля	
		Промывка системы отопления, составление соответствующего акта		10 августа	
		Обслуживание узла учета тепловой энергии, составление акта		25 июля	
		Осмотр объектов на наличие несанкционированных врезок, составление акта		05 августа	
		Проверка и обследование вентиляционных каналов потребителей, составление акта		25 июля	
		Составление оценочного листа для расчета индекса готовности		10 августа	

4	котельная д. Нейдорф	Гидравлические испытания (Весенние)	В отопительных сезонах 2021-2022гг., 2022-2023гг., 2023-2024 гг. функционирование объектов теплоснабжения и их оборудования осуществлялось надёжно, бесперебойно и в соответствии с установленными схемами, режимными и погодными условиями. Аварийных ситуаций в работе теплоснабжения и их оборудования не зафиксировано. В текущем отопительном периоде 2024-2025 аварийных ситуаций в работе теплоснабжения не зафиксировано.	10.05.25.-20.05.25.	
		Гидравлические испытания (Осенние)		01 сентября	
		Поверка контрольно-измерительных приборов		25 августа	
		Ревизия эл. Двигателей, ЩС, освещения, коммутационной аппаратуры, замена проводки вторичной коммутации, замена трансформаторов тока, установка, замена светильников, окрашивание ЩС, ЩУ, ЩР, ЩО, нанесение обозначений.		25 августа	
		Ревизия и ремонт запорной арматуры		05 августа	
		Проведение специализированной организацией режимно-наладочных испытаний котлов котельной д. Нейдорф		10 августа	
		Электротехнические испытания электрооборудования		25 июля	
		Промывка системы отопления, составление соответствующего акта		10 августа	
		Обслуживание узла учета тепловой энергии, составление акта		25 июля	
		Осмотр объектов на наличие несанкционированных врезок, составление акта		05 августа	
		Проверка и обследование вентиляционных каналов потребителей, составление акта		25 июля	
		Составление оценочного листа для расчета индекса		10 августа	
5	котельная д. Отрадное	Гидравлические испытания (Весенние)	В отопительных сезонах 2021-2022гг., 2022-2023гг., 2023-2024 гг. функционирование объектов теплоснабжения и их оборудования осуществлялось надёжно, бесперебойно и в соответствии с установленными схемами, режимными и погодными условиями. Аварийных ситуаций в работе теплоснабжения и их оборудования не зафиксировано. В текущем отопительном периоде 2024-2025 аварийных ситуаций в работе теплоснабжения не зафиксировано.	10.05.25.-20.05.25.	
		Гидравлические испытания (Осенние)		01 сентября	
		Поверка контрольно-измерительных приборов		05 августа	
		Ревизия эл. Двигателей, ЩС, освещения, коммутационной аппаратуры, замена проводки вторичной коммутации, замена трансформаторов тока, установка, замена светильников, окрашивание ЩС, ЩУ, ЩР, ЩО, нанесение обозначений.		10 августа	
		Ревизия и ремонт запорной арматуры		05 августа	
		Ремонт вентиляционного и насосного оборудования		20 июля	
		Электротехнические испытания электрооборудования		25 июля	
		Промывка системы отопления, составление соответствующего акта		10 августа	
		Обслуживание узла учета тепловой энергии, составление акта		25 июля	
		Осмотр объектов на наличие несанкционированных врезок, составление акта		05 августа	
		Проверка и обследование вентиляционных каналов потребителей, составление акта		25 июля	
		Составление оценочного листа для расчета индекса готовности		10 августа	
6	котельная а. Домбай	Гидравлические испытания (Весенние)	В отопительных сезонах 2021-2022гг., 2022-2023гг., 2023-2024 гг. функционирование объектов теплоснабжения и их оборудования	10.05.25.-20.05.25.	
		Гидравлические испытания (Осенние)		01 сентября	
		Поверка контрольно-измерительных приборов		05 августа	

		Ревизия эл. Двигателей, ЩС, освещения, коммутационной аппаратуры, замена проводки вторичной коммутации, замена трансформаторов тока, установка, замена светильников, окрашивание ЩС, ЩУ, ЩР, ЩО, нанесение обозначений.	осуществлялось надёжно, бесперебойно и в соответствии с установленными схемами, режимными и погодными условиями. Аварийных ситуаций в работе теплоснабжения и их оборудования не зафиксировано. В текущем отопительном периоде 2024-2025 аварийных ситуаций в работе теплоснабжения не зафиксировано.	10 августа	
		Ревизия и ремонт запорной арматуры		05 августа	
		Электротехнические испытания электрооборудования		25 июля	
		Промывка системы отопления, составление соответствующего акта		10 августа	
		Обслуживание узла учета тепловой энергии, составление акта		25 июля	
		Осмотр объектов на наличие несанкционированных врезок, составление акта		05 августа	
		Проверка и обследование вентиляционных каналов потребителей, составление акта		25 июля	
		Составление оценочного листа для расчета индекса готовности		10 августа	
7	котельная с. Боголюбовка	Гидравлические испытания (Весенние)	В отопительных сезонах 2021-2022гг., 2022-2023гг., 2023-2024 гг. функционирование объектов теплоснабжения и их оборудования осуществлялось надёжно, бесперебойно и в соответствии с установленными схемами, режимными и погодными условиями. Аварийных ситуаций в работе теплоснабжения и их оборудования не зафиксировано. В текущем отопительном периоде 2024-2025 аварийных ситуаций в работе теплоснабжения не зафиксировано.	10.05.25.-20.05.25.	
		Гидравлические испытания (Осенние)		01 сентября	
		Поверка контрольно-измерительных приборов		05 августа	
		Ревизия эл. Двигателей, ЩС, освещения, коммутационной аппаратуры, замена проводки вторичной коммутации, замена трансформаторов тока, установка, замена светильников, окрашивание ЩС, ЩУ, ЩР, ЩО, нанесение обозначений.		10 августа	
		Ревизия и ремонт запорной арматуры		05 августа	
		Проведение специализированной организацией инструментально-визуального наружного и внутреннего проведения диагностирования оборудования котельной котла КВВ-2,0		25 июля	
		Ремонт вентиляционного и насосного оборудования		20 июля	
		Электротехнические испытания электрооборудования		25 июля	
		Промывка системы отопления, составление соответствующего акта		10 августа	
		Обслуживание узла учета тепловой энергии, составление акта		25 июля	
		Осмотр объектов на наличие несанкционированных врезок, составление акта		05 августа	
		Проверка и обследование вентиляционных каналов потребителей, составление акта		25 июля	
		Составление оценочного листа для расчета индекса		10 августа	
8	котельная Степное №1. ул. Молодежная 22А	Гидравлические испытания (Весенние)	В отопительных сезонах 2021-2022гг., 2022-2023гг., 2023-2024 гг. функционирование объектов теплоснабжения и их оборудования осуществлялось надёжно, бесперебойно и в соответствии с установленными схемами, режимными и погодными условиями. Аварийных ситуаций в работе теплоснабжения и их оборудования не зафиксировано. В текущем	10.05.25.-20.05.25.	
		Гидравлические испытания (Осенние)		01 сентября	
		Поверка контрольно-измерительных приборов		05 августа	
		Ревизия эл. Двигателей, ЩС, освещения, коммутационной аппаратуры, замена проводки вторичной коммутации, замена трансформаторов тока, установка, замена светильников, окрашивание ЩС, ЩУ, ЩР, ЩО, нанесение обозначений.		10 августа	

		Ревизия и ремонт запорной арматуры	отопительном периоде 2024-2025 аварийных ситуаций в работе теплоснабжения не зафиксировано.	05 августа	
		Работы по устройству дренажного колодца котельной БМК-05 с. Степное-1		05 августа	
		Работы по монтажу металлического поддона под ёмкость с дизельным топливом в БМК-0,5 котельной с. Степное-1		10 августа	
		Работы по монтажу технологического оборудования необходимого для безопасной работы котельной с. Степное-1, БМК-0,5,ул. Молодежная 22А		10 августа	
		Работы по ограждению территории модульной котельной длиной 40 м. высотой 1,6м, с калиткой из сетки рабицы, с.Степное,		10 августа	
		Электротехнические испытания электрооборудования		25 июля	
		Промывка системы отопления, составление соответствующего акта		10 августа	
		Обслуживание узла учета тепловой энергии, составление акта		25 июля	
		Осмотр объектов на наличие несанкционированных врезок, составление акта		05 августа	
		Проверка и обследование вентиляционных каналов потребителей, составление акта		25 июля	
		Составление оценочного листа для расчета индекса готовности		10 августа	
9	котельная Степное №2. ул. Центральная 27А	Гидравлические испытания (Весенние)	В отопительных сезонах 2021-2022гг., 2022-2023гг., 2023-2024 гг. функционирование объектов теплоснабжения и их оборудования осуществлялось надёжно, бесперебойно и в соответствии с установленными схемами, режимными и погодными условиями. Аварийных ситуаций в работе теплоснабжения и их оборудования не зафиксировано. В текущем отопительном периоде 2024-2025 аварийных ситуаций в работе теплоснабжения не зафиксировано.	10.05.25.-20.05.25.	
		Гидравлические испытания (Осенние)		01 сентября	
		Поверка контрольно-измерительных приборов		05 августа	
		Ревизия эл. Двигателей, ЩС, освещения, коммутационной аппаратуры, замена проводки вторичной коммутации, замена трансформаторов тока, установка, замена светильников, окрашивание ЩС, ЩУ, ШР, ЩО, нанесение обозначений.		10 августа	
		Ревизия и ремонт запорной арматуры		05 августа	
		Работы по устройству дренажного колодца котельной БМК-02 с. Степное-2		05 августа	
		Работы по монтажу металлического поддона под ёмкость с дизельным топливом в БМК-0,2 котельной с. Степное-2		10 августа	
		Работы по монтажу технологического оборудования необходимого для безопасной работы котельной с. Степное-1, БМК-0,2,ул. Центральная, 27А		10 августа	
		Работы по ограждению территории модульной котельной длиной 40 м. высотой 1,6м, с калиткой из сетки рабицы, с.Степное,		10 августа	
		Электротехнические испытания электрооборудования		25 июля	
		Промывка системы отопления, составление		10 августа	
		Обслуживание узла учета тепловой энергии, составление		25 июля	
		составление акта		05 августа	
		Проверка и обследование вентиляционных каналов		25 июля	
		Составление оценочного листа для расчета индекса		10 августа	

10	котельная п. Марьяновский	Гидравлические испытания (Весенние)	В отопительных сезонах 2021-2022гг., 2022-2023гг., 2023-2024 гг. функционирование объектов теплоснабжения и их оборудования осуществлялось надёжно, бесперебойно и в соответствии с установленными схемами, режимными и погодными условиями. Аварийных ситуаций в работе теплоснабжения и их оборудования не зафиксировано. В текущем отопительном периоде 2024-2025 аварийных ситуаций в работе теплоснабжения не зафиксировано.	10.05.24.-20.05.24.	
		Гидравлические испытания (Осенние)		01 сентября	
		Поверка контрольно-измерительных приборов		05 августа	
		Ревизия эл. Двигателей, ЩС, освещения, коммутационной аппаратуры, замена проводки вторичной коммутации, замена трансформаторов тока, установка, замена светильников, окрашивание ЩС, ЩУ, ЩР, ЩО, нанесение обозначений.		10 августа	
		Ревизия и ремонт запорной арматуры		05 августа	
		Ремонт вентиляционного и насосного оборудования		20 июля	
		Проведение специализированной организацией инструментально-визуального наружного и внутреннего обследования дымовой трубы котельной п. Марьяновский		10 августа	
		Электротехнические испытания электрооборудования		25 июля	
		Промывка системы отопления, составление соответствующего акта		10 августа	
		Обслуживание узла учета тепловой энергии, составление акта		25 июля	
		Осмотр объектов на наличие несанкционированных врезок, составление акта		05 августа	
		Проверка и обследование вентиляционных каналов потребителей, составление акта		25 июля	
		Составление оценочного листа для расчета индекса готовности		10 августа	
11	котельная п. Конезаводский	Гидравлические испытания (Весенние)	В отопительных сезонах 2021-2022гг., 2022-2023гг., 2023-2024 гг. функционирование объектов теплоснабжения и их оборудования осуществлялось надёжно, бесперебойно и в соответствии с установленными схемами, режимными и погодными условиями. Аварийных ситуаций в работе теплоснабжения и их оборудования не зафиксировано. В текущем отопительном периоде 2024-2025 аварийных ситуаций в работе теплоснабжения не зафиксировано.	10.05.24.-20.05.24.	
		Гидравлические испытания (Осенние)		01 сентября	
		Поверка контрольно-измерительных приборов		05 августа	
		Ревизия эл. Двигателей, ЩС, освещения, коммутационной аппаратуры, замена проводки вторичной коммутации, замена трансформаторов тока, установка, замена светильников, окрашивание ЩС, ЩУ, ЩР, ЩО, нанесение обозначений.		10 августа	
		Ревизия и ремонт запорной арматуры		05 августа	
		Ремонт вентиляционного и насосного оборудования		20 июля	
		Электротехнические испытания электрооборудования		25 июля	
		Промывка системы отопления, составление соответствующего акта		10 августа	
		Обслуживание узла учета тепловой энергии, составление акта		25 июля	
		Осмотр объектов на наличие несанкционированных врезок, составление акта		05 августа	
		Проверка и обследование вентиляционных каналов потребителей, составление акта		25 июля	
		Составление оценочного листа для расчета индекса готовности		10 августа	
12	котельная с. Орловка-1	Гидравлические испытания (Весенние)	В отопительных сезонах 2021-2022гг., 2022-2023гг., 2023-2024 гг. функционирование объектов теплоснабжения и их оборудования	10.05.24.-20.05.24.	
		Гидравлические испытания (Осенние)		01 сентября	
		Поверка контрольно-измерительных приборов			

		Ревизия эл. Двигателей, ЩС, освещения, коммутационной аппаратуры, замена проводки вторичной коммутации, замена трансформаторов тока, установка, замена светильников, окрашивание ЩС, ЩУ, ЩР, ЩО, нанесение обозначений. Ревизия и ремонт запорной арматуры Ремонт вентиляционного и насосного оборудования Проведение специализированной организацией инструментально-визуального наружного и внутреннего проведения диагностирования оборудования котельной. Котел №1 KSG-300R зав. №0886210 C3300RN 05760005, год вып. 2005 Проведение специализированной организацией инструментально-визуального наружного и внутреннего проведения диагностирования оборудования котельной. Котел №2 KSG-300R зав. №0886110 C3300SN 05760010, год вып. 2005 Электротехнические испытания электрооборудования Промывка системы отопления, составление соответствующего акта Обслуживание узла учета тепловой энергии, составление акта Осмотр объектов на наличие несанкционированных врезок, составление акта Проверка и обследование вентиляционных каналов потребителей, составление акта Составление оценочного листа для расчета индекса готовности	осуществлялось надёжно, бесперебойно и в соответствии с установленными схемами, режимными и погодными условиями. Аварийных ситуаций в работе теплоснабжения и их оборудования не зафиксировано. В текущем отопительном периоде 2024-2025 аварийных ситуаций в работе теплоснабжения не зафиксировано.		
13	котельная с. Орловка-2	Гидравлические испытания (Весенние) Гидравлические испытания (Осенние) Поверка контрольно-измерительных приборов Ревизия эл. Двигателей, ЩС, освещения, коммутационной аппаратуры, замена проводки вторичной коммутации, замена трансформаторов тока, установка, замена светильников, окрашивание ЩС, ЩУ, ЩР, ЩО, нанесение обозначений. Ревизия и ремонт запорной арматуры Ремонт вентиляционного и насосного оборудования Проведение специализированной организацией инструментально-визуального наружного и внутреннего проведения диагностирования оборудования котельной. Котел №1 KSG-400R зав. №0887110 Проведение специализированной организацией инструментально-визуального наружного и внутреннего проведения диагностирования оборудования котельной. Котел №2 KSG-400R зав. №0887210. Электротехнические испытания электрооборудования	В отопительных сезонах 2021-2022гг., 2022-2023гг., 2023-2024 гг. функционирование объектов теплоснабжения и их оборудования осуществлялось надёжно, бесперебойно и в соответствии с установленными схемами, режимными и погодными условиями. Аварийных ситуаций в работе теплоснабжения и их оборудования не зафиксировано. В текущем отопительном периоде 2024-2025 аварийных ситуаций в работе теплоснабжения не зафиксировано.	10.05.24.-20.05.24. 01 сентября 05 августа 10 августа 05 августа 20 июля 10 августа 10 августа 25 июля	

		Промывка системы отопления, составление соответствующего акта		10 августа	
		Обслуживание узла учета тепловой энергии, составление акта		25 июля	
		Осмотр объектов на наличие несанкционированных врезок, составление акта		05 августа	
		Проверка и обследование вентиляционных каналов потребителей, составление акта		25 июля	
		Составление оценочного листа для расчета индекса		10 августа	
14	котельная д. Алексеевка	Гидравлические испытания (Весенние)	В отопительных сезонах 2021-2022гг., 2022-2023гг., 2023-2024 гг. функционирование объектов теплоснабжения и их оборудования осуществлялось надёжно, бесперебойно и в соответствии с установленными схемами, режимными и погодными условиями. Аварийных ситуаций в работе теплоснабжения и их оборудования не зафиксировано. В текущем отопительном периоде 2024-2025 аварийных ситуаций в работе теплоснабжения не зафиксировано.	10.05.24.-20.05.24.	
		Гидравлические испытания (Осенние)		01 сентября	
		Поверка контрольно-измерительных приборов		05 августа	
		Ревизия эл. Двигателей, ЩС, освещения, коммутационной аппаратуры, замена проводки вторичной коммутации, замена трансформаторов тока, установка, замена светильников, окрашивание ЩС, ЩУ, ЩР, ЩО, нанесение обозначений.			
		Ревизия и ремонт запорной арматуры		10 августа	
		Ремонт вентиляционного и насосного оборудования		10 августа	
		Электротехнические испытания электрооборудования		05 августа	
		Промывка системы отопления, составление		25 июля	
		Обслуживание узла учета тепловой энергии, составление акта		10 августа	
		Осмотр объектов на наличие несанкционированных врезок, составление акта		25 июля	
		Проверка и обследование вентиляционных каналов потребителей, составление акта		05 августа	
		Составление оценочного листа для расчета индекса		25 июля	
		готовности		10 августа	
15	котельная д. Березовка	Гидравлические испытания (Весенние)		10.05.24.-20.05.24.	
		Гидравлические испытания (Осенние)		01 сентября	
		Поверка контрольно-измерительных приборов		05 августа	
		Ревизия эл. Двигателей, ЩС, освещения, коммутационной аппаратуры, замена проводки вторичной коммутации, замена трансформаторов тока, установка, замена светильников, окрашивание ЩС, ЩУ, ЩР, ЩО, нанесение обозначений.			
		Ревизия и ремонт запорной арматуры		10 августа	
		Ремонт вентиляционного и насосного оборудования		10 августа	
		Проведение специализированной организацией режимно-наладочных испытаний котлов котельной д. Березовка		05 августа	
		Электротехнические испытания электрооборудования		25 июля	
		Промывка системы отопления, составление		10 августа	
		Обслуживание узла учета тепловой энергии, составление акта		25 июля	
		Осмотр объектов на наличие несанкционированных врезок, составление акта		05 августа	
		Проверка и обследование вентиляционных каналов потребителей, составление акта			
				25 июля	
				10 августа	

		Составление оценочного листа для расчета индекса готовности		10 августа	
16	котельная д. Большая Роща	Гидравлические испытания (Весенние)	В отопительных сезонах 2021-2022гг., 2022-2023гг., 2023-2024 гг. функционирование объектов теплоснабжения и их оборудования осуществлялось надёжно, бесперебойно и в соответствии с установленными схемами, режимными и погодными условиями. Аварийных ситуаций в работе теплоснабжения и их оборудования не зафиксировано. В текущем отопительном периоде 2024-2025 аварийных ситуаций в работе теплоснабжения не зафиксировано.	10.05.24.-20.05.24.	
		Гидравлические испытания (Осенние)		01 сентября	
		Поверка контрольно-измерительных приборов		05 августа	
		Ревизия эл. Двигателей, ЩС, освещения, коммутационной аппаратуры, замена проводки вторичной коммутации, замена трансформаторов тока, установка, замена светильников, окрашивание ЩС, ЩУ, ЩР, ЩО, нанесение обозначений.			
		Ревизия и ремонт запорной арматуры		10 августа	
		Ремонт вентиляционного и насосного оборудования		10 августа	
		Проведение специализированной организацией инструментально-визуального наружного и внутреннего проведения диагностирования оборудования котельной. Котел №2 НР-18 год вып. 1995		05 августа	
				25 июля	
		Электротехнические испытания электрооборудования			
		Промывка системы отопления, составление соответствующего акта		10 августа	
		Обслуживание узла учета тепловой энергии, составление акта		25 июля	
		составление акта		05 августа	
		Проверка и обследование вентиляционных каналов потребителей, составление акта		25 июля	
		Составление оценочного листа для расчета индекса готовности		10 августа	
				10 августа	
17	котельная д. Васильевка	Гидравлические испытания (Весенние)	В отопительных сезонах 2021-2022гг., 2022-2023гг., 2023-2024 гг. функционирование объектов теплоснабжения и их оборудования осуществлялось надёжно, бесперебойно и в соответствии с установленными схемами, режимными и погодными условиями. Аварийных ситуаций в работе теплоснабжения и их оборудования не зафиксировано. В текущем отопительном периоде 2024-2025 аварийных ситуаций в работе теплоснабжения не зафиксировано.	10.05.24.-20.05.24.	
		Гидравлические испытания (Осенние)		01 сентября	
		Поверка контрольно-измерительных приборов		05 августа	
		Ревизия эл. Двигателей, ЩС, освещения, коммутационной аппаратуры, замена проводки вторичной коммутации, замена трансформаторов тока, установка, замена светильников, окрашивание ЩС, ЩУ, ЩР, ЩО, нанесение обозначений.			
		Ревизия и ремонт запорной арматуры		10 августа	
		Ремонт вентиляционного и насосного оборудования		10 августа	
		Проведение специализированной организацией инструментально-визуального наружного и внутреннего обследования здания котельной д. Васильевка		05 августа	
				25 июля	
		Электротехнические испытания электрооборудования			
		Промывка системы отопления, составление соответствующего акта		10 августа	
		Обслуживание узла учета тепловой энергии, составление		25 июля	
		Осмотр объектов на наличие несанкционированных врезок, составление акта		05 августа	
		Проверка и обследование вентиляционных каналов потребителей, составление акта		25 июля	
				25 июля	

		Составление оценочного листа для расчета индекса готовности		10 августа	
18	котельная д. Усовка	Гидравлические испытания (Весенние)	В отопительных сезонах 2021-2022гг., 2022-2023гг., 2023-2024 гг. функционирование объектов теплоснабжения и их оборудования осуществлялось надёжно, бесперебойно и в соответствии с установленными схемами, режимными и погодными условиями. Аварийных ситуаций в работе теплоснабжения и их оборудования не зафиксировано. В текущем отопительном периоде 2024-2025 аварийных ситуаций в работе теплоснабжения не зафиксировано.	10.05.24.-20.05.24.	
		Гидравлические испытания (Осенние)		01 сентября	
		Поверка контрольно-измерительных приборов		05 августа	
		Ревизия эл. Двигателей, ЩС, освещения, коммутационной аппаратуры, замена проводки вторичной коммутации, замена трансформаторов тока, установка, замена светильников, окрашивание ЩС, ЩУ, ЩР, ЩО, нанесение обозначений.		10 августа	
		Ревизия и ремонт запорной арматуры		05 августа	
		Текущий ремонт котлов		05 августа	
		Ремонт вентиляционного и насосного оборудования		05 августа	
		Проведение специализированной организацией инструментально-визуального наружного и внутреннего обследования дымовой трубы котельной д. Усовка		10 августа	
		Проведение специализированной организацией режимно-наладочных испытаний котлов котельной д. Усовка		10 августа	
		Электротехнические испытания электрооборудования		25 июля	
		Промывка системы отопления, составление соответствующего акта		10 августа	
		Обслуживание узла учета тепловой энергии, составление		25 июля	
		Осмотр объектов на наличие несанкционированных врезок, составление акта		05 августа	
		Проверка и обследование вентиляционных каналов потребителей, составление акта		25 июля	
		Составление оценочного листа для расчета индекса готовности		10 августа	
ООО "СГК"					
1	котельная д. Усовка (СПК)	Утверждение перечня инструкций по безопасной эксплуатации оборудования	В отопительных сезонах 2021-2022гг., 2022-2023гг., 2023-2024 гг. функционирование объектов теплоснабжения и их оборудования осуществлялось надёжно, бесперебойно и в соответствии с установленными схемами, режимными и погодными условиями. Аварийных ситуаций в работе теплоснабжения и их оборудования не зафиксировано. В текущем отопительном периоде 2024-2025 аварийных ситуаций в работе теплоснабжения не зафиксировано.	июл.25	
		Проверка знаний персонала через обучение		июл.25	
		Назначение ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых установок		июл.25	
		Заключение договоров на поставку ТЭФ		июл.25	
		Проведение тренировок противоаварийных, противопожарных		июл.25	
		Утверждение инструкций производственных		июл.25	
		Утверждение температурных графиков		авг.25	
		Проверка средств защиты		авг.25	
		Ревизия запорной арматуры		авг.25	
		Проверка манометров		авг.25	
		Косметический ремонт здания котельной		июнь-июль	
		Ревизия котлов, наладка		июнь-август	
		Ревизия огнетушителей		август	
		Ремонт оборудования		июль-август	

		Ревизия насосного оборудования		июнь	
		Обследование зданий, сетей		июнь	
		Гидравлические испытания энергоустановок, сетей		август	
		Инвентаризация основного и резервного топлива		июль	
		Проведение лабораторных испытаний электрооборудования		июль-август	
		Проведение режимных наладок котельного оборудования		июль-август	
		Осмотр молниезащиты		август	
ООО "ИСТ"					
1	котельная с. Новая Шараповка (Шараповская СОШ)	Гидравлические испытания (Весенние)	В отопительных сезонах 2021-2022гг., 2022-2023гг., 2023-2024 гг. функционирование объектов теплоснабжения и их оборудования осуществлялось надёжно, бесперебойно и в соответствии с установленными схемами, режимными и погодными условиями. Аварийных ситуаций в работе теплоснабжения и их оборудования не зафиксировано. В текущем отопительном периоде 2024-2025 аварийных ситуаций в работе теплоснабжения не зафиксировано.	10.05-20.05.2025	
		Госповерка КИПиА		05.06.2025	
		Косметический ремонт здания котельной		июнь-июль	
		Ревизия и ремонт запорной арматуры, технологических трубопроводов и сетей		01.08.2025	
		Ремонт вентиляционного и насосного оборудования		10.07.2025	
		Обслуживание узла учета тепловой энергии, составление акта		14.07.2025	
		Осмотр объектов на наличие несанкционированных врезок, составление акта		11.08.2025	
		Электротехнические испытания электрооборудования		21.07.2025	
2	котельная с. Новая Шараповка (Шараповский д/с)	Гидравлические испытания (Весенние)	В отопительных сезонах 2021-2022гг., 2022-2023гг., 2023-2024 гг. функционирование объектов теплоснабжения и их оборудования осуществлялось надёжно, бесперебойно и в соответствии с установленными схемами, режимными и погодными условиями. Аварийных ситуаций в работе теплоснабжения и их оборудования не зафиксировано. В текущем отопительном периоде 2024-2025 аварийных ситуаций в работе теплоснабжения не зафиксировано.	10.05-20.05.2025	
		Госповерка КИПиА		05.06.2025	
		Косметический ремонт здания котельной		15.06.2025	
		Ревизия и ремонт запорной арматуры, технологических трубопроводов и сетей		01.08.2025	
		Ремонт вентиляционного и насосного оборудования		10.07.2025	
		Обслуживание узла учета тепловой энергии, составление акта		14.07.2025	
		Осмотр объектов на наличие несанкционированных врезок, составление акта		11.08.2025	
		Электротехнические испытания электрооборудования		21.07.2025	
3	котельная с. Новая Шараповка (Шараповский СДК с библиотекой и гаражом)	Гидравлические испытания (Весенние)	В отопительных сезонах 2021-2022гг., 2022-2023гг., 2023-2024 гг. функционирование объектов теплоснабжения и их оборудования осуществлялось надёжно, бесперебойно и в соответствии с установленными схемами, режимными и погодными условиями. Аварийных ситуаций в работе теплоснабжения и их оборудования не зафиксировано. В текущем отопительном периоде 2024-2025 аварийных ситуаций в работе теплоснабжения не зафиксировано.	10.05-20.05.2025	
		Госповерка КИПиА		05.06.2025	
		Косметический ремонт здания котельной		июнь-июль	
		Ревизия и ремонт запорной арматуры, технологических трубопроводов и сетей		01.08.2025	
		Ремонт вентиляционного и насосного оборудования		10.07.2025	
		Обслуживание узла учета тепловой энергии, составление акта		14.07.2025	
		Осмотр объектов на наличие несанкционированных врезок, составление акта		11.08.2025	
		Электротехнические испытания электрооборудования		21.07.2025	
		Гидравлические испытания тепловых сетей и оборудования		18.08.2025	
		Гидравлические испытания тепловых сетей и оборудования			